



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Honrado em cumprimenta-lo, venho através deste, encaminhar à consideração do Secretário Municipal de Cultura, o Documento de Formalização de Demanda – DFD, para obras/serviços.

Secretaria Demandante:

Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Requisitante:

Gabinete do Secretário

Responsável pela formalização da demanda:

Aldenilton Monteiro da Costa

Matricula:

862571

E-mail:

secult@viseu.pa.gov.br

Telefone:

(91) 9 8404-3642

1. Justificativa da necessidade:

1.1. Identificação da demanda (Objeto):

1.1.1. Contratação de empresa especializada na execução de obras/serviços de engenharia para Reforma de Prédio Público para adequação da Casa de Cultura, da Secretaria de Cultura do Município de Viseu/PA.

1.2. Justificativa da necessidade da contratação:

1.2.1. O presente objeto visa a reforma de um prédio para adequá-lo à implantação da Casa de Cultura no Município de Viseu/PA. A reforma de prédio público para essa finalidade apresenta-se como uma intervenção essencial para transformar o espaço em um centro cultural vibrante, beneficiando diretamente os artesãos e a comunidade local. A adequação do prédio permitirá que os artesãos viseuenses disponham de um local apropriado e dedicado para a exposição de seus trabalhos, promovendo o reconhecimento e a valorização da produção artística local. Este espaço não apenas fornecerá uma infraestrutura adequada para eventos culturais e artísticos, mas também servirá como um ponto de encontro para a comunidade, fortalecendo o tecido social do município.

1.2.2. Além disso, a criação da Casa de Cultura impulsionará o desenvolvimento socioeconômico da região, atraindo visitantes e turistas, o que, por sua vez, estimulará o comércio local e criará novas oportunidades de emprego e renda. A valorização da cultura local contribuirá para um sentimento de orgulho comunitário e identidade cultural, aspectos fundamentais para o bem-estar social. Portanto, a realização desta reforma é de extrema importância, pois representa um investimento estratégico no



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



patrimônio cultural de Viseu/PA, promovendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

1.2.3. O item demandado não consta na listagem do Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Viseu/PA.

1.2.4. Justifica-se a inclusão deste objeto em razão da natureza da necessidade da contratação do serviço, que surgiu após a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA-2024) inicial. Portanto, a inclusão no PCA é crucial para garantir a continuidade dessas atividades sendo uma necessidade estratégica que não estava prevista, mas que agora se faz necessária.

1.2.5. A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Secretaria de Cultura do Município de Viseu/PA, em conformidade com os objetivos propostos no Plano de Ação para o Exercício 2024, visando resultados satisfatórios e eficientes.

2. Descrição do objeto e quantidade a ser contratada:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	6,00
1.2	Ligação provisoria - agua/esgoto	un	1,00
1.3	Barracão de madeira/Almoxarifado	m ²	6,00
1.4	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) M	m ²	103,56
1.5	Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques (sem repetições)	m ²	268,01
1.6	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	m ²	268,01
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,84
3	RETIRADAS		
3.1	Retirada de divisória (painel cego)	m ²	115,82
3.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m ²	1,00
3.3	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m ²	152,05
3.4	Retirada de louça sanitária	un	2,00
3.5	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	642,66
3.6	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora M	m ²	224,73
3.7	Retirada de telhas de barro	m ²	247,45
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	247,45
3.9	Retirada de revestimento cerâmico	m ²	74,16
3.10	Retirada de grade de ferro	m ²	28,18
3.11	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m ²	4,10
3.12	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m ³	1,15
4	COBERTURA		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	332,01
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	332,01
4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	44,00
4.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00
4.5	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	39,10
4.6	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	38,35
5	ALVENARIAS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	63,55
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	Esquadria de madeira maciça (porta de entrada)	m ²	3,25
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
6.4	Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00
6.5	Janela de Madeira Vitro de Abrir Em Arco (1,80x1,30)	M2	22,64
6.6	Janela de Madeira Vitro basculante Em Arco (1,00x1,00)	M2	5,75
7	SOLEIRAS E PEITORIS		
7.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,19
7.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,00
8	LOUÇAS E METAIS		
8.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8.3	Assento sanitário p/ PCD	un	3,00
8.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
8.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
8.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
8.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



8.11	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af 11/2021	m2	32,00
8.12	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m2	32,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Revisão de ponto de luz	pt	21,00
9.2	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W P	pt	12,00
9.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00
9.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1.1	Revisão de ponto de água	pt	8,00
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	11,00
10.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	16,00
10.3.2	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	2,00
10.3.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	5,00
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
11.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00
11.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	4,00
11.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	4,00
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00
12.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00
12.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00
13	REVESTIMENTO		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	127,10
13.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	127,10
13.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	74,16
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	74,16
13.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	61,50
14	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	252,75



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



14.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	189,12
14.3	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	34,41
15	FORROS		
15.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	252,75
16	PINTURA		
16.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m ²	802,01
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR VERDE. AF_11/2016	M2	43,02
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR AMARELO. AF_11/2016	M2	22,67
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO. AF_11/2016	M2	1.005,87
16.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	86,31
16.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	297,49
17	SERVIÇOS FINAIS		
17.1	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	m ³	0,92
17.2	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	6,50
17.3	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	28,18
17.4	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	268,01

3. Previsão de data em que deve ser entregue a obra.

3.1. O serviço deverá ser concluído no prazo de 6 meses.

4. Forma de Pagamento:

4.1. A contratante pagará a contrata, até o 30º dia útil, após a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente devidamente aceita pelo contratante, vedada a antecipação.

5. Identificação do servidor responsável pela Fiscalização:

Nome do Servidor:

Matheus Henrique Viana de Souza

Cargo/Função:

Auxiliar administrativo

Matrícula Funcional:

868659

E-mail:

secult@viseu.pa.gov.br

Telefone:

(91) 9 8549-7175

Viseu/PA, 04 de julho de 2024.


ALDENILTON MONTEIRO DA COSTA

Secretário de Cultura
Decreto 006/2023